

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 - tynki zewnętrzne - Analogia	m ²		
d.1	0701-06	22.36	m ²	22.360	
				RAZEM	22.360
2	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-17	22.36*0.03	m ³	0.671	
				RAZEM	0.671
3	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-20	Krotność = 5 0.671	m ³	0.671	
				RAZEM	0.671
4	KNR-W 4-01	Demontaż i ponowny montaż rur spustowych PVC - M z odzysku	m		
d.1	0536-02	2.7	m	2.700	
				RAZEM	2.700
5	KNR-W 2-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm - demontaż i ponowny montaż - Wsp. do R = 1,75	m		
d.1	0524-01	4.60	m	4.600	
				RAZEM	4.600
6	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	6.2*2*0.35+4.5*0.5	m ²	6.590	
				RAZEM	6.590
2 Roboty odtworzeniowe					
7	KNR 2-02	Słupy i filarki międzyokien.prostokąt.na zapr.wap.lub cem.-wap.1x1 1/2ceg.	m		
d.2	0118-02	0.7*3+0.35*3	m	3.150	
				RAZEM	3.150
8	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami	m ³		
d.2	0304-04	9.0*0.125	m ³	1.125	
				RAZEM	1.125
9	KNR 4-01	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0322-02	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNR 2-02	Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie dachówką kamienną	m ²		
d.2	0402-01	rpiówką podwójnie o rozp. 7.5m 27	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
11	KNR 2-02	Pokrycie dachów dachówką - dachówka inwestora	m ²		
d.2	0504-01	27	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
12	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozp.do 25cm - z blachy tytanowo-cynkowej	m ²		
d.2	0506-01	(2.0+4.43*2+6.14+15.4)*0.25	m ²	8.100	
				RAZEM	8.100
13	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozp.ponad 25cm - z blachy tytanowo-cynkowej (cz. ściany obok dachu garażu)	m ²		
d.2	0506-02	4.0*0.65	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
14	KNR 2-02	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn.	m ²		
d.2	0902-01	23.0+6.6	m ²	29.600	
				RAZEM	29.600
15	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - barwiona w masie	m ²		
d.2	0926-03	29.6	m ²	29.600	
				RAZEM	29.600
16	KNR-W 2-02	Okladzina cokołów zewn. o obwodzie płyt ponad 8 m/m2 i gr. do 6 cm - płyty granit	m ²		
d.2	2101-12	60x30 gr 1 cm 6.05	m ²	6.050	
				RAZEM	6.050

P R Z E D M I A R R O B Ó T

NAZWA INWESTYCJI : Remont garażu
ADRES INWESTYCJI : 47-400 Racibórz, ul. Lecznicza 7
INWESTOR : Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 47-400 Racibórz, ul. Lecznicza 7
BRANŻA : roboty budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : M. Szczuka, J. Ottlik
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2011

Data zatwierdzenia