

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 10 m	m ²		
d.1	1610-01	345.0+(0.6*4*6.60)	m ²	360.840	
				RAZEM	360.840
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbitcia ponad 5 m2 - tynki zewnętrzne - Analogia	m ²		
d.1	0701-06	345.0-(1.0*1.45*20+1.0*2.4+1.3*2.3)-22.36	m ²	288.250	
				RAZEM	288.250
3	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 20 cm - ościeża	m		
d.1	0702-05	(1.45*2+1.0)*20+(2.40*2+1.0)+(2.3*2+1.3)	m	89.700	
				RAZEM	89.700
4	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-17	288.25*0.03+89.7*0.2*0.03	m ³	9.186	
				RAZEM	9.186
5	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-20	Krotność = 5 9.186	m ³	9.186	
				RAZEM	9.186
6	KNR-W 4-01	Demontaż i ponowny montaż rur spustowych PVC - M z odzysku	m		
d.1	0536-02	6.6*3	m	19.800	
				RAZEM	19.800
7	KNR 4-03	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód pionowy) na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie - Demontaz i ponowny montaż - M z odzysku	m		
d.1	0708-03	6.6*6	m	39.600	
				RAZEM	39.600
8	Wycena własna	Demontaż i ponowny montaż bal schodowych, reklam, tablic i t.p. z ewentualnym rozłączeniem i połączeniem inst. elektr.	szt		
d.1		23+6	szt	29.000	
				RAZEM	29.000
9	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju - okładzina schodów	m ²		
d.1	0812-05	3.8	m ²	3.800	
				RAZEM	3.800
10	KNR 4-01	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - krata we wnęce ściany szczytowej	szt.		
d.1	0354-15	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11		Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.1					
2 Roboty odtworzeniowe					
12	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - wnęka okienna w ścianie szczytowej	m ³		
d.2	0304-01	0.27	m ³	0.270	
				RAZEM	0.270
13	KNR BO-12	Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej o szer. do 1/4 cegły - pod instalację odgromową podtynkową	m ³		
d.2	0360-09	36.6*0.065*0.03	m ³	0.071	
				RAZEM	0.071
14	KNR 5-08	Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - pod instalację odgromową podtynkową	m		
d.2	0107-02	39.6	m	39.600	
				RAZEM	39.600
15	KNR 2-02	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn.	m ²		
d.2	0902-01	310.61-(98.6+54)-29.6	m ²	128.410	
				RAZEM	128.410
16	KNR 2-02	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ościeżach o szer.do 30cm wyk.ręcznie	m ²		
d.2	0902-04	89.7*0.2	m ²	17.940	
				RAZEM	17.940
17	KNR 2-02	Zewn.profile ciągnione zwykłe o szer.w rozw.do 15cm	m		
d.2	0912-02	141.7	m	141.700	
				RAZEM	141.700
18	KNR 2-02	Zewn.profile ciągnione zwykłe o szer.w rozw.do 40cm - wokół drzwi	m		
d.2	0912-07	14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
19	KNR 2-02	Zewn.profile ciągnione zwykłe - dod.za każde dalsze 5cm rozwinięcia - za nast 15 cm	m		
d.2	0912-08	Krotność = 3 14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
20	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa	m ²		
d.2	0926-01				

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		158.01+17.94	m ²	175.950	
				RAZEM	175.950
21	KNR 0-17 d.2 0926-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nałożenie na podłoże farby gruntującej - każda następna warstwa	m ²		
		175.95	m ²	175.950	
				RAZEM	175.950
22	KNR 0-17 d.2 0926-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - barwiona w masie	m ²		
		158.01-29.6	m ²	128.410	
				RAZEM	128.410
23	NNRNKB d.2 202 2609-01	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "CERESIT" z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej	m ²		
		98.6	m ²	98.600	
				RAZEM	98.600
24	NNRNKB d.2 202 2609-05	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków - dodatkowa warstwa siatki (parter)	m ²		
		10.54*2.50	m ²	26.350	
				RAZEM	26.350
25	NNRNKB d.2 202 2613-01	(z.VII) docieplenie ścian zewnętrznych budynków - mocowanie płyt styropianowych przy użyciu łączników mechanicznych	szt		
		98.6*6	szt	591.600	
				RAZEM	591.600
26	KNR 0-33 d.2 0122-01	Montaż listew cokołowych	m		
		10.54	m	10.540	
				RAZEM	10.540
27	KNR-W 2-02 d.2 2601-08	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi- ochrona narożników wypukłych - okna, drzwi i ściany na wys 2,5m	m		
		118	m	118.000	
				RAZEM	118.000
28	Wycena własna d.2 na	Klejenie elementów gzymsu środkowego wraz z osilikonowaniem górnego połączenia ze ścianą	m		
		67.5+2*10.54	m	88.580	
				RAZEM	88.580
29	KNR-W 2-02 d.2 2101-12	Okładzina cokołów zewn. o obwodzie płyt ponad 8 m/m2 i gr. do 6 cm - płyty granit 60x30 gr 1 cm	m ²		
		45.5-6.05	m ²	39.450	
				RAZEM	39.450
30	KNR 2-02 d.2 0603-01	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa- cokół od poprawczaka	m ²		
		8.5	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
31	KNR 2-02 d.2 0603-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa - cokół od poprawczaka	m ²		
		8.5	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
32	KNR 4-01 d.2 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat z prętów prostych	m ²		
		19.65	m ²	19.650	
				RAZEM	19.650
33	KNR 4-01 d.2 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych - skrzynka elektryczna	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR-W 2-02 d.2 2113-01	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - stopnice gr. 2 cm i szer. 25 cm - płyty granitowe antypoślizgowe	m		
		8.65	m	8.650	
				RAZEM	8.650
35	KNR-W 2-02 d.2 2113-03	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - podstopnice gr. 2 cm i szer.15 cm - płyty granitowe	m		
		9.85	m	9.850	
				RAZEM	9.850
36	KNR 4-01 d.2 0628-04	Malowanie 2 x lakierobejca zadaszenia nad wejściem głównym.	m ²		
		3.0	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
37	d.2	Czas pracy rusztowań grupy 2			

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji
ADRES INWESTYCJI : 47-400 Racibórz, ul. Lecznicza 7
INWESTOR : Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 47-400 Racibórz, ul. Lecznicza 7
BRANŻA : roboty budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : M. Szczuka, J. Ottlik
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2011

Data zatwierdzenia