

PRZEDMIAR ROBÓT

INWESTOR : PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW N.M.P. w RACIBORZU UL. MICKIEWICZA 8

BUDOWA : KOŚCIÓŁ RZYMSKO-KATOLICKI PW ŚW. JAKUBA przy RYNKU w RACIBORZU

OBIEKT : WYMIANA POSZYCIA NAWY z BLACHY OCYNKOWANEJ na BLACHE MIEDZIANA

WYKONAWCA :

WYKONAL /: /JB04/

STYCZ. 2011

ELEMENT 1 :
ROBOTY REMONTOWE

1.	KNR 0202 TAB. 1604 030	RUSZTOWANIA ZEWNETRZNE RUROWE o WYSOKOSCI do 20 M 66.0*16.8 =	1 108,800	LM2
2.	KNR 0202 TAB. 1604 020	RUSZTOWANIA ZEWNETRZNE RUROWE o WYSOKOSCI do 15 M. 62.8*13.4 =	841,520	LM2
3.	KNR 0401 TAB. 0420 010	WYKONANIE ZASTAW ZABEZPIECZAJACYCH NA DACHU 66.0+62.8+22*14.9+21*9.6 =	658,200	LM
4.	KNR 0401 TAB. 0420 030	WYKONANIE PUCHYLYCH POMOSTOW NA DACHU 18.8*6.5 =	122,200	LM2
5.	KNR 0202 TAB. 0525 010	OSLONA ODKRYTYCH MIEJSC FOLIA OSLONOWA GRUBA - 14 SZT (14*(9.6*12.0))*2 =	3 225,600	LM2
6.	KNR 0401 TAB. 0535 080	ROZEBRANIE OBROBEK BLACHARSKICH i POKRYC NAWY z BLACHY OCYNKOWANEJ, CYNKOWEJ i MIEDZIANEJ NIE NADAJACEJ SIE DO UZYSKU (6.6+0.3+18.8)*2*9.6+4.8*9.6+0.5*5.0*9.6+31.4*14.9+31.4* 13.94+1.3*1.2*31.24.0 =	1 567,156	LM2
7.	KNR 0401 TAB. 0430 030	ROZBIORKA POKRYCIA DACHU z DESEK WYKONANYCH AZUROWO	1 567,156	LM2
8.	KNR 0202 TAB. 0410 010	DESKOWANIE PEWNE POLACI DACHOWYCH z DESEK MODRZEWIOWYCH	1 567,156	LM2
9.	KNR W302 TAB. 0516 020	ROZNE OBROBKI z BLACHY MIEDZIANEJ o GRUBOSCI 0,60 MM, PRZY SZEROKOSCI W ROZWINIECIU PONAD 25 CM-PASY MASKUJACY (66.0+62.8)*0.68 =	87,584	LM2
10.	KNR W302 TAB. 0516 020	ROZNE OBROBKI z BLACHY MIEDZIANEJ o GRUBOSCI 0,60 MM, PRZY SZEROKOSCI W ROZWINIECIU PONAD 25 CM-PASY STARTOWE (66.0+62.8)*0.68 =	87,584	LM2
11.	KNR W302 TAB. 0516 020	ROZNE OBROBKI z BLACHY MIEDZIANEJ o GRUBOSCI 0,60 MM, PRZY SZEROKOSCI W ROZWINIECIU PONAD 25 CM-BLACHY BOCZNE 16.8*2*0.68 =	22,848	LM2
12.	KNR W302 TAB. 0510 020	POKRYCIE DACHOW BLACHA MIEDZIANA o GRUBOSCI 0,60 MM, ROZSTAW KABKA PROSTOKĄTNEGO DO OKAPU 57 CM 363.236*363.32 =	1 328,756	LM2
13.	KNR W302 TAB. 0510 020	DASZKI WENTYLACYJNE w KSZTALCIE OKIENKA z BLACHY MIEDZIANEJ o GRUBOSCI 0,60 MM - 8 SZT 0.3*8 =	6,400	LM2
14.	KNR 0401 TAB. 0414 110	MONTAZ SNIĘGBLAPOW z BLACHY KWASOODPORNEJ 66.0+62.8 =	128,800	LM

RYCZ. 2011

15.	KNR W202 TAB. 0510 020	WYMIANA POKRYCIA DOLNEJ CZESCI WIEZY z BLACHY MILDZIANEJ GRUB. 0,6 MM	24.000 LM2
16.	KAT KALK TAB. .WLA SNA	WYMIANA POKRYCIA WIEZY przy KOLUMNACH 1.5*1.2*8	14.400 LM2
17.	KNR 0401 TAB. 0535 040	ROZEBRANIE RYNIEN z BLACHY NIE NADAJACEJ SIE DO UZYTKU (66.0+62.8)*1.1 =	141.680 LMJ
18.	KNR 0401 TAB. 0535 060	ROZEBRANIE RUR SPUSTOWYCH z BLACHY NIE NADAJACEJ SIE DO UZYTKU (4*16.8+4*14.9)*1.1 =	139.480 LMJ
19.	KNR W202 TAB. 0521 020	RYNNY DACHOWE POLOKRAGLE O SREDNICY 15 CM z BLACHY MIEDZIANEJ O GRUBOSCII 0,60 MM	141.680 LMJ
20.	KNR W202 TAB. 0521 050	ZBIORNICZKI PRZY RYNNACH z BLACHY MIEDZIANEJ O GRUBOSCII 0, 60 MM	8.000 LSZT.3
21.	KNR W202 TAB. 0528 030	RURY SPUSTOWE OKRAGLE O SREDNICY 15 CM z BLACHY MIEDZIANEJ O GRUBOSCII 0,60 MM	139.480 LMJ
22.	KNR 0403 TAB. 0702 060	WYMIANA WSPORNIKOW INSTALACJI ODBROMOWEJ NA DACHACH STRUMYCH POKRYTYCH BLACHA - WSPORNIKI ze STALI KWASOODPORNEJ 34*33 =	87.000 LSZT.3
23.	KNR 0403 TAB. 0701 050	WYMIANA WSPORNIKOW INSTALACJI UZIEMIAJACEJ I ODBROMOWEJ NA SCIANIE - WSPORNIKI ze STALI KWASOODPORNEJ	40.000 LSZT.3
24.	KNR 0403 TAB. 0704 080	WYMIANA PRZEWODOW INSTALACJI UZUPELNIAJACEJ I ODBROMOWEJ NA SCIANACH NA UPRIEDNIO ZAMOCOWANYCH WSPORNIKACH. PRET O PRZEKROJU 00 120 MM2, CIAG PIONOWY	155.400 LMJ
25.	KNR 0403 TAB. 0708 020	WYMIANA PRZEWODOW INSTALACJI ODBROMOWEJ NAPREZANIEJ POZIDMEJ z PRETA O SREDNICY 8 MM	81.100 LMJ